

Kosztorys uproszczony

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Roboty drogowe [CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych]				
Element nr 1.1. [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]				
1. KNNR 1 0213-0100 <i>Wykopy wykonywane spycharkami. Spycharką gąsienicową 75kW w gruncie kat. I-III na hałdę do 40m.</i>	100 m3	3,3100		
2. KNNR 1 0205-0400 <i>Transport urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5km. przy załadunku koparką o pojemności łyzki 0,60m3 w gruncie kat. I-III;</i>	100 m3	3,3100		
3. KNNR 6 0403-0300 <i>Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa</i>	100 m	3,6350		
4. KNNR 6 0101-0300 <i>Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Mechanicznie - głębokość 30cm kat.gruntu II-VI. Równiarka 74kW + walec wibracyjny - samojezdne</i>	100 m2	5,9350		
5. KNNR 6 0106-0600 <i>Warstwy odcinające zagęszczane. Mechanicznie - grubość warstwy 15 cm. Piasek</i>	100 m2	5,9350		
6. KNNR 6 0113-0200 <i>Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 20 cm</i>	100 m2	5,9350		
7. KNNR 6 0502-0301 <i>Nawierzchnia dojazdów z kostki brukowej betonowej(kolorowej) grubości 8 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej.</i>	100 m2	8,0950		
8. KNNR 6 0103-0100 <i>Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane ręcznie - kat.gruntu III - chodniki.</i>	100 m2	7,1000		
9. KNNR 6 0105-0200 <i>Warstwy podsypkowe. Podsypka piaskowa o grubości 10 cm. Zagęszczana ręcznie</i>	100 m2	7,1000		
10. KNNR 6 0502-0100 <i>Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa.</i>	100 m2	7,1000		
11. KNNR 6 0404-0400 <i>Obrzeża betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą cementową</i>	100 m	7,7300		
12. KNNR 6 0702-0101 <i>Regulacja pionowa studzienek ściekowych.</i>	100 szt	0,0200		
13. KNNR 6 0606-0100 <i>Ścieki z elementów betonowych. Na podsypce piaskowej -</i>	100 m	0,9250		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
<i>grubość prefabrykatów 15 cm</i>				
Razem wartość elementu nr 1.1				
Razem wartość elementu nr 1				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu