

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ
KOD CPV:45332200-5

ADRES INWESTYCJI : RAWA MAZOWIECKA PL. PIŁSUDSKIEGO 3

INWESTOR : RAWSKIE TBS Sp. z o.o.

ADRES INWESTORA : 96-200 RAWA MAZOWIECKA ul. TOMASZOWSKA 10 J

BRANŻA : SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WŁADYSŁAW KOPEĆ

DATA OPRACOWANIA : 17.02.2012 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.02.2012 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	INSTALACJA WODOCIĄGOWA	1	12
2	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ	13	17

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 INSTALACJA WODOCIĄGOWA					
1	KNR-W 2-15	Rura PE-X/AL/PE-RT w zw. o śr. 16*2,0 mm	m		
d.1	0112-01	154.00	m	154.000	
				RAZEM	154.000
2	KNR-W 2-15	Rura PE-X/AL/PE-RT w zw. o śr. 20*2,25 mm	m		
d.1	0112-01	30.00	m	30.000	
				RAZEM	30.000
3	KNR-W 2-15	Rura PE-X/AL/PE-RT w zw. o śr. 25*2,5 mm	m		
d.1	0112-02	34.00	m	34.000	
				RAZEM	34.000
4	KNR-W 2-15	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. 20 mm	kpl.		
d.1	0140-07	11.00	kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000
5	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		
d.1	0123-02	11.00	kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000
6	KNR-W 4-02	Wstawienie trójnika o śr. 25 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego	szt.		
d.1	0108-03	10.00	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. 20 mm	szt.		
d.1	0116-08	72.00	szt.	72.000	
				RAZEM	72.000
8	KNR-W 2-15	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	0128-01	218.00	m	218.000	
				RAZEM	218.000
9	KNR-W 2-15	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
d.1	0127-01	218.00	m	218.000	
				RAZEM	218.000
10	KNR-W 4-02	Zakorkowanie podejścia o śr. 15 mm	szt.		
d.1	0140-01	72.00	szt.	72.000	
	analogia			RAZEM	72.000
11	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - przyjęto 40% całkowitej długości rur	m		
d.1	0344-01	88.00	m	88.000	
				RAZEM	88.000
12	KNR-W 4-01	Zamurowanie bruzd	m		
d.1	0328-01	88.00	m	88.000	
				RAZEM	88.000
2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ					
13	KNR-W 4-02	Wstawienie trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr. 100/100 mm	szt.		
d.2	0202-08	13.00	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
14	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.2	0207-03	18.00	m	18.000	
				RAZEM	18.000
15	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.2	0211-03	18.00	podej.	18.000	
				RAZEM	18.000
16	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.2	0207-01	44.00	m	44.000	
				RAZEM	44.000
17	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.2	0211-01	29.00	podej.	29.000	
				RAZEM	29.000