

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na wykonanie tynku silikonowego oraz malowanie elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Zwolińskiego 1A zamówienie nie podlega Ustawie o Zamówieniach Publicznych.

.....

Zamawiający :

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zwolińskiego 1A

96-200 Rawa Mazowiecka

I. Przedmiot zamówienia:

na podstawie załącznika nr 2 (przedmiar , kosztorys ślepy) :

1. Wykonanie tynku silikonowego na elewacji frontowej oraz malowanie elewacji tylnej budynku i

II. Termin realizacji : do 20 października 2019r.

III. Ocena ofert :

1. Kryterium wyboru oferty stanowi najniższa cena
2. W ofercie należy podać cenę z uwzględnieniem wszystkich kosztów towarzyszących, niezbędnych do wykonania zamówienia.
3. Do wyceny wymiany parapetów lub tylko przełożenia, podano tylko 1szt, dokładna ilość parapetów przeznaczonych do przełożenia lub wymiany zostanie zakwalifikowana po dokonany przeglądzie przez Inwestora i Wykonawcę.

IV. Oferta winna zawierać następujące informacje:

1. Cena (netto i brutto) za wykonane roboty (wzór nr 1), do formularza należy dołączyć szczegółową wycenę robót zgodnie z przedmiarem i kosztorysem (załącznik nr 2)

V. Miejsce i termin składania ofert :

Ofertę można przesłać e-mailem na adres:

budowa@rtbs.info

Ofertę cenową można złożyć osobiście w sekretariacie / pokój nr 3/ Rawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Tomaszowska 10J.

Oferty należy składać do dnia 19.07.2019r do godziny 15⁰⁰

Oferty składane osobiście należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem :

„Wykonanie tynku silikonowego na elewacji frontowej oraz malowanie elewacji tylnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zwolińskiego 1A. ”

VI. Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji :

**Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
96-200 Rawa Maz. ul. Tomaszowska 10 J**

telefonicznie: 46 – 814 51 13 , 814 26 70 lub 665 744 440

osoba do kontaktu:

Krzysztof Zychowicz

Grażyna Grzechnik

VII. Termin rozstrzygnięcia postępowania

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.07.2019r o godz. 8³⁰

O wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie .

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zadania, z przyczyn których nie można przewidzieć w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego.

PREZES ZARZĄDU

mgr Bogumila Sitarek

Rawa Mazowiecka dnia

.....
/nazwa i adres oferenta/

OFERTA

**Rawskie Towarzystwo Budownictwa
Spolecznego Spólka z o.o.
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Tomaszowska 10 J**

W nawiązaniu do zapytania ofertowego o cenę na wykonanie tynku silikonowego na elewacji frontowej oraz malowanie elewacji tylnej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zwolińskiego 1A w Rawie Maz. zgodnie z przedstawionym zakresem robót.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:
Cena ryczałtowa netto.....zł
Podatek VAT.....zł
Wartość brutto.....zł
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedstawionym zakresem robót
3. Prace objęte niniejszą ofertą zobowiązuję się wykonać w terminie do 20 Października 2019r.
4. Na wykonane roboty udzielamy gwarancji na okres

Podpisano

.....
uppełnomocniony przedstawiciel

KOSZTORYS BUDOWLANY

Nazwa zadania: Wykonanie nowego tynku silikonowego na elewacji frontowej

Adres inwestycji: Zwolińskiego 1A

Wartość kosztorysu

Razem

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45262690-4 Remont starych budynków

KOSZTORYS

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Wykonanie tynku na elewacji Frontowej oraz usunięcie purchli. [CPV: 45262690-4 Remont starych budynków]				
1. KNR 0-17 2608-0100 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą przez mechaniczne oczyszczenie i zmycie	m2	811,6200		
2. KNR 0-17 2608-0200 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą przez impregnację grzybobójczą, jednokrotną preparatem Fast Protektor .	m2	811,6200		
3. KNR 0-17 2608-0300 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą przez gruntowanie preparatem wzmacniającym Fast Grunt, jednokrotne wraz z drobnymi naprawami tynku / uzupełnienie ubytków tynku i siatki/	m2	811,6200		
4. KNR 0-23 2612-0800 Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Stopter ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - narożniki okienne i drzwiowe - ściana frontowa	m	658,8000		
5. KNR 0-23 2612-0600 Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Stopter przyklejenie warstwy siatki na ścianach - ściana frontowa .	m2	811,6200		
6. KNR 0-33 0025-0200 Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne, wykonywane ręcznie. Tynk silikonowo-żywiczny o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranka lub kornika uziarnienie 1,5mm, tynk o strukturze baranka - droбноziarnisty.	m2	811,6200		
7. KNR 4-01 0354-1100 Wykucie z muru podokienników stalowych / po 1szt orientacyjnie /.	m	1,8500		
8. KNR 4-01 0354-1100 Wykucie z muru podokienników stalowych po 1szt / orientacyjnie/	m	2,4500		
9. KNR 4-01 0321-0200 Obsadzenie podokienników stalowych ocynkowanych o długości ponad 1,5m wraz z podkuciem ościeża./ cena orientacyjna dla 1 szt parapetu bez kosztu materiału/ - parapetu/.	szt	2,0000		
10. KNR 4-01 0321-0200 Obsadzenie podokienników stalowych ocynkowanych o długości ponad 1,5m w ścianach z cegieł wraz z kosztem parapetu / średnio ok dł. 185cm/	szt	2,0000		
11. KNR 2-02 1604-0200 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m	m2	1100,0000		
Razem wartość elementu nr 1				

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 2. Malowanie elewacji tylnej				
1. KNR 0-17 2608-0200 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką przez impregnację grzybobójczą, jednokrotną typu Fast Protector	m2	734,0275		
2. KNR 0-17 2608-0300 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką przez gruntowanie preparatem wzmacniającym Fast Grunt, jednokrotne	m2	734,0275		
3. KNR 0-33 0028-0105 Malowanie elewacji farbą silikonowo-żywiczną Fast	m2	734,0275		
4. KNR 2-02 1604-0200 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m	m2	734,0000		
5. KNR 2-02 0925-0100 Osłony okien folią polietylenową	m2	356,7000		
Razem wartość elementu nr 2				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Wykonanie nowego tynku silikonowego na elewacji frontowej

Adres inwestycji: Zwolińskiego 1A

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45262690-4 Remont starych budynków

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Wykonanie tynku na elewacji Frontowej oraz usunięcie purchli. [CPV: 45262690-4 Remont starych budynków]		
1	KNR 0-17 2608-0100		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką przez mechaniczne oczyszczenie i zmycie $81.60*14.7-(1.75*1.45*60+2.35*1.45*60+2.60*2*6)$	m2	811,6200 811,62000
2	KNR 0-17 2608-0200		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką przez impregnację grzybobójczą, jednokrotną preparatem Fast Protektor . 811.62	m2	811,6200 811,62000
3	KNR 0-17 2608-0300		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką przez gruntowanie preparatem wzmacniającym Fast Grunt, jednokrotne wraz z drobnymi naprawami tynku / uzupełnienie ubytków tynku i siatki/ 811.62	m2	811,6200 811,62000
4	KNR 0-23 2612-0800		Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Stopter ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - narożniki okienne i drzwiowe - ściana frontowa $(1.4*2+1.75)*60+(2.35+1.4*2)*60+0.8*4*24$	m	658,8000 658,80000
5	KNR 0-23 2612-0600		Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Stopter przyklejenie warstwy siatki na ścianach - ściana frontowa . 811.62	m2	811,6200 811,62000
6	KNR 0-33 0025-0200		Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne, wykonywane ręcznie. Tynk silikonowo-żywiczny o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranka lub kornika uziarnienie 1,5mm, tynk o strukturze baranka - drobnoziarnisty. 811,62	m2	811,6200 811,62000
7	KNR 4-01 0354-1100		Wykucie z muru podokienników stalowych / po 1szt orientacyjnie /. 1.85	m	1,8500 1,85000
8	KNR 4-01 0354-1100		Wykucie z muru podokienników stalowych po 1szt / orientacyjnie/ 2.45	m	2,4500 2,45000
9	KNR 4-01 0321-0200		Obsadzenie podokienników stalowych ocynkowanych o długości ponad 1,5m wraz z podkuciem ościeża./ cena orientacyjna dla 1 szt parapetu bez kosztu materiału/ - parapetu/. 1+1	szt	2,0000 2,00000
10	KNR 4-01 0321-0200		Obsadzenie podokienników stalowych ocynkowanych o długości ponad 1,5m w ścianach z cegieł wraz z kosztem parapetu / średnio ok dł. 185cm/	szt	2,0000
11	KNR 2-02 1604-0200		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m 1100	m2	1100,0000 1100,00000
			Dział nr 2. Malowanie elewacji tylnej		

2. Malowanie elewacji tylnej

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1	KNR 0-17 2608-0200		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką przez impregnację grzybobójczą, jednokrotną typu Fast Protector (81.6*13.6)-(1.45*1.43)*75-(1.7*1.43)*60-(2.6*1.43)*20	m2	734,0275 734,02750
2	KNR 0-17 2608-0300		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką przez gruntowanie preparatem wzmacniającym Fast Grunt, jednokrotne (81.6*13.6)-(1.45*1.43)*75-(1.7*1.43)*60-(2.6*1.43)*20	m2	734,0275 734,02750
3	KNR 0-33 0028-0105		Malowanie elewacji farbą silikonowo-żywiczną Fast 734.0275	m2	734,0275 734,02750
4	KNR 2-02 1604-0200		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m 734	m2	734,0000 734,00000
5	KNR 2-02 0925-0100		Oslony okien folią polietylenową 1.75*1.45*60+2.35*1.45*60	m2	356,7000 356,70000