

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty demontażowe - woda zimna, ciepła i cyrkulacja. [CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne]		
1	KNNR 8 0108-0100		Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego i z PCV na ścianie. Rurociąg stalowy ocynkowany o średnicy 15-20mm 330	m	330,0000 330,00000
2	KNNR 8 0108-0200		Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego i z PCV na ścianie. Rurociąg stalowy ocynkowany o średnicy 25mm 300	m	300,0000 300,00000
3	KNNR 8 0108-0300		Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego i z PCV na ścianie. Rurociąg stalowy ocynkowany o średnicy 32mm 300	m	300,0000 300,00000
4	KNNR 8 0121-0100		Demontaż zaworu przelotowego, zwrotnego, bezpieczeństwa. Zawór przelotowy lub zwrotny średnicy 15-20mm 140	szt	140,0000 140,00000
5	KNR 4-02W 0126-0100		Demontaż wodomierza. Średnica 15 mm 140	szt	140,0000 140,00000
6	KNR 4-01 0208-0300		Przebicie w elementach z betonu żwirowego otworów o powierzchni do 0,05m ² i grubości do 30cm 70	szt	70,0000 70,00000
7	KNR 4-04 1101-0100		Transport i utylizacja materiałów z rozbiórki - 1 kontener 1		1,0000 1,00000
			Dział nr 2. Roboty montażowe woda zimna, ciepła i cyrkulacja.		
8	KNNR 4 0111-0300		Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych. Rurociąg o średnicy zewnętrznej 32mm; rury z polipropylenu woda zimna 150	m	150,0000 150,00000
9	KNNR 4 0111-0202		Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych. Rurociąg o średnicy zewnętrznej 25mm; 150	m	150,0000 150,00000
10	KNNR 4 0111-0100		Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych. Rurociąg o średnicy zewnętrznej 20mm; rury z polipropylenu 36	m	36,0000 36,00000
11	KNNR 4 0111-0300		Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych. Rurociąg o średnicy zewnętrznej 32mm; rury z polipropylenu / wzmocnione/ woda ciepła. 150	m	150,0000 150,00000
12	KNNR 4 0111-0202		Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych. Rurociąg o średnicy zewnętrznej 25mm; rury z polipropylenu wzmocnione siatką - woda ciepła. 150	m	150,0000 150,00000

2. Roboty montażowe woda zimna, ciepła i cyrkulacja.

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
13	KNNR 4 0111-0100		Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych. Rurociąg o średnicy zewnętrznej 20mm; rury z polipropylenu wzmocniony siatką, cyrkulacja.	m	289,0000
			289		289,00000
14	KNNR 4 0116-0102		Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych. Podejście dopływowe do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, średnicy zewnętrznej 20mm, kształtki z polietylenu - cyrkulacja.	szt	14,0000
			14		14,00000
15	KNNR 4 0116-0300		Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych. Podejście dopływowe do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, średnicy zewnętrznej 32mm, kształtki z PVC	szt	28,0000
			28		28,00000
16	KNNR 4 0132-0200		Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych. Zawór wodny przelotowy prosty o średnicy nominalnej 20mm, kształtki z PVC ciśnieniowego	szt	140,0000
			140		140,00000
17	KNNR 4 0140-0100		Wodomierze skrzydełkowe. Wodomierz skrzydełkowy domowy lub mieszkaniowy o średnicy nominalnej 15mm - montaż wodomierzy / wodomierze inwestora z demontażem/	szt	140,0000
			140		140,00000
18	KNNR 4 0122-0600		Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach stalowych. Podejście do wodomierza skrzydełkowego mieszkaniowego w rurociągu o średnicy 20mm	kpl	140,0000
			140		140,00000
19	KNR 0-34 0101-0300		Izolacja rurociągów średnicy 12-22mm jednowarstwowymi otulinami Thermaflex FRZ grubości 9mm (E)	m	325,0000
			325		325,00000
20	KNR 0-34 0101-0400		Izolacja rurociągów średnicy 28mm jednowarstwowymi otulinami Thermaflex FRZ grubości 9mm (E)	m	300,0000
			300		300,00000
21	KNR 0-34 0101-0400		Izolacja rurociągów średnicy 35mm jednowarstwowymi otulinami Thermaflex FRZ grubości 9mm (E)	m	300,0000
			300		300,00000
22	Kalkulacja indywidualna		Wypełnienie otworów w stropach pianą poliuretanową.	szt	70,0000
			70		70,00000
23	KNNR 4 0127-0100		Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych. Próba instalacji zasadnicza (pulsacyjna).	próba	1,0000
			1		1,00000
24	KNNR 4 0127-0200		Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych. Dodatek za próbę w budynkach mieszkalnych, rurociąg o średnicy zewnętrznej do 40mm	m	925,0000
			925		925,00000