

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Izolacja i docieplenie ścian fundamentowych

Adres obiektu budowlanego: Wspólnota Mieszkaniowa Niepodległości 6

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1	KNR 2-31 0807-0300		Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej.	m2	37,0750
			Elewacja boczna północna i elewacja tylna: (5.10+2.50+2.85+1.50+5.30+2.05+2.90+1.50+4.35+8.70)*0.50		18,37500
			Elewacja boczna południowa i elewacja frontowa: (11.60+0.95+3.40+4.30+1.45+3.45+1.25+0.9+1.50+4.10+4.50)*0.50		18,70000
2	KNNR 6 0806-0700		Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych oraz obrzeży trawnikowych. Obrzeża 6x20 cm - podsypka piaskowa	m	74,1500
			5.10+2.50+2.85+1.50+5.30+2.05+2.90+1.50+4.35+8.70		36,75000
			11.60+0.95+3.40+4.30+1.45+3.45+1.25+0.9+1.50+4.10+4.50		37,40000
3	KNR 2-01 0310-0100		Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kat. I-II, ze złożeniem urobku na odkład	m3	112,0000
			80*2*0.7		112,00000
4	KNR 2-02 0603-0100		Przeciwwilgociowe powłoka izolacyjna pionowa wykonywana na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	160,0000
			80*2		160,00000
5	KNR 2-02 0603-0200		Przeciwwilgociowe powłoka izolacyjna pionowa wykonywana na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa	m2	160,0000
			80*2		160,00000
6	KNR 2-02 0605-0400		Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na zimno - warstwa pierwsza	m2	160,0000
			160		160,00000
7	KNR 0-23 2612-0100		Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Stopter przyklejenie płyt styroduru do ścian	m2	160,0000
			160		160,00000
8	KNR 0-23 2612-0500		Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Stopter przymocowanie płyt styroduru za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu	szt	160,0000
			160		160,00000
9	KNR 2-01 0320-0100		Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruncie kat. I-II; głębokości do 2m i szerokości 0,8-1,5m z utwardzeniem poszczególnych warstw.	m3	112,0000
			112		112,00000
10	KNR 0-11 0320-0201		Chodniki z Polbruk na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Polbruk grubości 60mm typu 60/6, podsypka grubości 50mm (kostka w m2)	1m2	37,0700
			37.07		37,07000
11	KNNR 6 0404-0100		Obrzeża betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	74,1500
			74.15		74,15000

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Malowanie elewacji frontowej Niepodległości 6

Adres obiektu budowlanego: Wspólnota Mieszkaniowa - Rawa Maz. ul. Niepodległości 6

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Niepodległości 6, 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Niepodległości 6

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45262690-4 Remont starych budynków

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Malowanie elewacji [CPV: 45262690-4 Remont starych budynków]		
1	KNR 0-17 2608-0100		Przygotowanie starego podłoża przez mechaniczne oczyszczenie i zmycie myjką ciśnieniową	m2	1453,2220
			Elewacja budynku - okna i drzwi - 192.05m2: (11.50+48.30)*2*11.8-((1.77*1.6*29)+(2.3*1.6*27)) - 2.2*1.2*4		1219,23200
			ściany nieocieplone loggi i ościeża: 179.98		179,98000
			sufity loggi: 54.01		54,01000
2	KNR 0-17 2608-0200		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką przez impregnację grzybobójczą, jednokrotną preparatem Fast Protektor miejsc zainfekowanych	m2	610,0000
			50% pow. ścian 1219*50%: 610		610,00000
3	KNR 0-17 2608-0300		Przygotowanie starego podłoża przez gruntowanie preparatem wzmacniającym Fast - Grunt G , jednokrotne wraz z drobnymi naprawami tynku / uzupełnienie ubytków tynku i siatki/	m2	1453,2220
			1453.222		1453,22200
4	ZKNR C-1 0114-06		Malowanie elewacji farbą silikonową Fast silikonową UV dwukrotnie - tynk fakturowy	m2	1453,2200
			1453.22		1453,22000
5	KNR AT-26 0103-0200		Zabezpieczenie okien folią	m2	181,4880
			1.77*1.6*29+2.3*1.6*27		181,48800
6	KNR 2-02 1604-0100		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m2	1219,0000
			1219		1219,00000
7	KNP 01 1208-0101		Uprzątnięcie i plantowanie terenu po robotach budowlanych.	m2	119,6000
			(11.5+48.3)*2*1		119,60000